

БРУС 250x200 СТРОГАНЫЙ



НАЗВАНИЕ	Баня 20 м2 с террасой.
МЕНЕДЖЕР	89174884832 Роман Р. - Уфа
ПРИМЕЧАНИЕ	Предварительная калькуляция. параметры можно изменить для уменьшения/увеличения суммы. Окончательная сумма определяется после проекта. Проект - входит в стоимость. (бесплатно - авансом за работы). Рекомендуем для крепления стен использовать пружинные узлы Сила.

раздел	наименование	Сумма
2. Окладной венец	Брус 200x200	19 500,00
	Монтаж окладного венца м3	10 500,00
	АНТИСЕПТИК-КОНСЕРВАНТ НЕВЫМЫВАЕМЫЙ НЕОМID 430 ECO (Литров)	1 500,00
	Крепежный уголок усиленный 105*105*90 оц 2мм	451,80
	Шурупы шестигр. 6,0x80, цинк	112,50
	ШУРУПЫ 4,0X50, ПОТАЙ, БЕЛЫЙ ЦИНК	52,50
	3. Стены	Брус 250x200
Сборка бруса		60 000,00
Волокно джутовое 100 х 20 м толщина 4-6 мм 20 м. рулон для бруса 140 мм. в профиль		2 100,00
Нагель березовый (шкант) 25x300 мм		1 575,00
Волокно джутовое 140 х 20 м толщина 4-6 мм 20 м. рулон для бруса 140 мм. в чашу		735,00
Скобы для степлера закаленные 10 мм (1000 шт)		480,00
4. Колонны		Брус 200x200
	Монтаж колонн м3	4 300,00
	Усадочный домкрат	3 440,00
	доборка и крепеж	1 720,00
5. Лаги цокольные	Брус 100x200	20 280,00
	Монтаж лаг и балок м3	10 920,00
	доборка и крепеж	3 120,00
5.1 Балки межэтажные	Брус 100x200	3 240,00
	Монтаж лаг и балок м3	1 680,00
Итого		353 796,80

Некоторые модификации и дополнительные услуги по желанию

<i>раздел</i>	<i>наименование</i>	<i>Сумма</i>
2. Окладной венец	Окладной венец: из бруса 200x200 лиственницы	10500
	Окладной венец: доски 50x200 лиственницы	-12000
3. Стены	Стены: брус камерной сушки 140x190 (ш)	217500
6. Стропила	Стропильная система из клееной балки 80x210	101505,6