



# Брус 200x200

Предварительная калькуляция на строительство из бруса

Баня Соль Илецк См.

\* окончательная стоимость определяется на основании проекта, объем материалов зависит от высоты стен и проч...

\*\* рекомендуем применить узлы Сила.

Роман. Уфа: [89174884832](https://www.89174884832.ru)

раздел	наименование	Сумма
2. Окладной венец	Брус 200x200	42250,0
	Монтаж окладного венца м3	22750,0
	АНТИСЕПТИК-КОНСЕРВАНТ НЕВЫМЫВАЕМЫЙ NEOMID 430 ECO (Литров)	3250,0
	Крепежный уголок усиленный 105*105*90 оц 2мм	978,9
	Шурупы шестигр. 6,0x80, цинк	243,8
	ШУРУПЫ 4,0X50, ПОТАЙ, БЕЛЫЙ ЦИНК	113,8
	3. Стены	Брус 200x200
	Сборка бруса	100000
	Волокно джутовое 100 х 20 м толщина 4-6 мм 20 м. рулон для бруса 140 мм. в профиль	3500
	Нагель березовый (шкант) 25x300 мм	2625
	Волокно джутовое 140 х 20 м толщина 4-6 мм 20 м. рулон для бруса 140 мм. в чашу	1225
	Скобы для степлера закаленные 10 мм (1000 шт)	800
4. Колонны	Брус 200x200	2964
	Монтаж колонн м3	2280
	Усадочный домкрат	1824
	доборка и крепеж	912
5. Лаги цокольные	Брус 100x200	31720
	Монтаж лаг и балок м3	17080
	доборка и крепеж	4880
5.1 Балки межэтажные	Брус 100x200	22140
	Монтаж лаг и балок м3	11480
<b>Итого</b>		<b>598016,4</b>

<b>Некоторые модификации и дополнительные услуги по желанию</b>		
<i>раздел</i>	<i>наименование</i>	<b>Сумма</b>
2. Окладной вен	Окладной венец: из бруса 200x200 лиственницы	22750
	Окладной венец: доски 50x200 лиственницы	-26000
3. Стены	Стены: брус камерной сушки 140x190 (ш)	362500
6. Стропила	Стропильная система из клееной балки 80x210	119027,4